

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำลาหอย หมู่ 6

ความกว้าง 4.00 เมตร  
ความยาว 200.00 เมตร  
ความหนาสูง 0.15 เมตร  
พื้นที่ 800.00 ตารางเมตร  
พย 59

ค.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

| ลำดับ                                              | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                                                  | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ               | ตร.ม. |        | 14.26        | -          | 1.3822 | 19.71                | -          |
| 2                                                  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 40.00  | 592.83       | 23,713.20  | 1.3822 | 819.41               | 32,776.39  |
| 3                                                  | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.  | ตร.ม. | 800.00 | 378.10       | 302,480.00 | 1.3822 | 522.61               | 418,087.86 |
| 4                                                  | Expansion Joint                             | ม.    | 4.00   | 164.53       | 658.12     | 1.3822 | 227.41               | 909.65     |
| 5                                                  | Contraction Joint                           | ม.    | 156.00 | 120.41       | 18,783.96  | 1.3822 | 166.43               | 25,963.19  |
| 6                                                  | Longitudinal Joint                          | ม.    |        | -            | -          | 1.3822 | -                    | -          |
| 7                                                  | งานไหล่ทาง หินคลุก                          | ลบ.ม. | 15.84  | 486.33       | 7,703.47   | 1.3822 | 672.21               | 10,647.74  |
| 8                                                  | งานถมหินผุรองพื้นทาง                        | ลบ.ม. | -      | 188.37       | -          | -      | -                    | -          |
| 9                                                  | งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง   | ลบ.ม. | -      | 486.33       | -          | -      | -                    | -          |
| 9                                                  | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 ม. | ท่อน  | -      | 1,270.00     | -          | -      | -                    | -          |
| 10                                                 | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม. | ท่อน  | -      | 1,781.00     | -          | -      | -                    | -          |
| 11                                                 | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม. | ท่อน  | -      | 2,444.00     | -          | -      | -                    | -          |
| 12                                                 | ป้ายแบบ โครงการ                             | ชุด   | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00   |        | -                    | 3,000.00   |
|                                                    |                                             |       |        |              | 356,338.75 |        | รวม                  | 491,384.83 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) |                                             |       |        |              |            |        | ปรับยอด              | 491,300.00 |

| ราคากลาง | ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) | 491,300.00 |
|----------|----------------------------------------------------|------------|
|----------|----------------------------------------------------|------------|

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ  $= 1 + [(2) / ((1) \times (3))]$
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor  $F_N$ )

|            |
|------------|
| 356,338.75 |
| -          |
| 1.3822     |
|            |
|            |

ราคา/ตร.ม. 614.13

ลงชื่อ.....ประมาณการ  
(นายสุภา นานะกล้า)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ค.ต.....ตรวจสอบ  
(อรัญชัย ปิยะสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
(นางธิดา พันธ์นอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....  
(นายดาเร นานาเลน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

| หมายเหตุ         |    |
|------------------|----|
| ดอกเบี้ยเงินกู้  | 6% |
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 0% |
| เงินประกันผลงาน  | 0% |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 7% |