

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

(ระยะที่ 3)

แบบที่.....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ค.ต.วรัชย์ ปิมะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ท้องถิ่นลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงบประมาณในการก่อสร้าง								
1	หมวดงานทั่วไป							0	
2	หมวดงานโครงสร้าง							0	
3	หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต							0	
4	หมวดงานพื้น							0	
5	หมวดงานหลังคา							0	
6	หมวดงานฝ้าเพดาน							639,712	
7	หมวดงานตกแต่งหน้าต่าง							115,200	
8	หมวดงานตกแต่งพื้น							1,097,668	
9	หมวดงานสุขภัณฑ์							153,521	
10	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง - ช่องแสง							653,900	
11	หมวดงานสี							174,636	
12	หมวดงานระบบสุขาภิบาล							0	
13	หมวดงานระบบโทรศัพท์							60,000	
14	หมวดงานระบบปรับอากาศ							771,200	
15	หมวดงานระบบไฟฟ้า							231,135	
16	หมวดงานอื่นๆ							49,471	
	รวมงบประมาณ							3,175,243	สามล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสามบาท

ส.ค.ต.

(วรัชย์ ปิมะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุภา มานะกล้า)

นาย.....

นาย.....

ส.ค.ต.

(วรัชย์ ปิมะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบที่.....(ระยะที่ 3)....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ค.ต.วิชชัย ปิยะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ห้างตลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งของชนิดมีฐาน พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,500.0	7,500	150	450	7,950	
	โถส้วมชักโครก ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,500.0	18,000	450	1,800	19,800	
	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,300.0	6,500	450	2,250	8,750	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝัก พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	1,200.0	7,200	450	2,700	9,900	
	ฝักบัวชำระสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	850.0	5,950	70	490	6,440	
	ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	350.0	2,450	70	490	2,940	
	ก๊อกน้ำ	10.00	ชุด	250.0	2,500	25	250	2,750	
	กระเบื้องฯ ขนาด 2.00 x 0.90 m.	3.00	ชุด	550.0	1,650	70	210	1,860	
	FD ตะแกรงกรองผง ขนาด 2"	10.00	ชุด	135.0	1,350	70	700	2,050	153,521
	ราวจับสแตนเลส สก. 1.5 " (ห้องน้ำชายชั้นบน)	2.80	ม.	1,700.0	4,760	70	196	4,956	
2	งานเวทีไม้ห้องประชุม	26.50	ตร.ม.	2,500.0	66,250	19,875	19,875	86,125	

ส.ค.ค.

(วิชชัย ปิยะสาร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 นายสุภา มาณะกล้า
 นายช่างโยธา 7 ว.
 นายสอนและ วัลย์
 พน.ช่างโยธา

ส.ค.ค.

(วิชชัย ปิยะสาร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบที่.....(ระยะที่ 3).....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ต.ช.รัชชัย ปิมะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ท้องถิ่นตลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง - ห้องแสง								
	ป1- (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	32,000.0	32,000	-	-	32,000	
	ป2- (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	23,000.0	23,000	-	-	23,000	
	ป3- (ตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	12,500.0	25,000	-	-	25,000	
	ป4- (ตามแบบกำหนด)	8.00	ชุด	12,500.0	100,000	-	-	100,000	
	ป5- (ตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	11,500.0	23,000	-	-	23,000	
	ป6- (ตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	8,500.0	17,000	-	-	17,000	
	ป7- (ตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	5,500.0	11,000	-	-	11,000	
	ป8- (ตามแบบกำหนด)	3.00	ชุด	5,000.0	15,000	-	-	15,000	
	ป9- (ตามแบบกำหนด)	8.00	ชุด	4,400.0	35,200	-	-	35,200	
	ป10- (ตามแบบกำหนด)	3.00	ชุด	4,500.0	13,500	-	-	13,500	
	น1- (ตามแบบกำหนด)	36.00	ชุด	7,700.0	277,200	-	-	277,200	
	น2- (ตามแบบกำหนด)	5.00	ชุด	2,600.0	13,000	-	-	13,000	
	น3- (ตามแบบกำหนด)	10.00	ชุด	4,000.0	40,000	-	-	40,000	
	น4- (ตามแบบกำหนด)	2.00	ชุด	2,500.0	5,000	-	-	5,000	
	น5- (ตามแบบกำหนด)	3.00	ชุด	3,000.0	9,000	-	-	9,000	
	น6- (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	12,000.0	12,000	-	-	12,000	
	น7- (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	3,000.0	3,000	-	-	3,000	
								653,900	สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ช.

(รัชชัย ปิมะสาร) (นายมุสตา มานะกล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา 7 ว.

นายสอนและ รุ่งเรือง

ส.ต.ช.

(รัชชัย ปิมะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบที่.....(ระยะที่ 3)....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ต.ด.ทวีชัย ปิยะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ท้องตลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานสี								
	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน / ภายนอก	2,646.00	ตร.ม	36	95,256	30	79,380	174,636	
									174,636
5	หมวดงานระบบโทรศัพท์								
	สายโทรศัพท์ และท่อร้อยสาย	1.00	ชุด	19,500.0	19,500	2,500	2,500	22,000	
	เต้ารับ โทรศัพท์	20.00	ชุด	400.0	8,000	-	-	8,000	60,000
	ตู้สาขาโทรศัพท์	1.00	ชุด	30,000.0	30,000	-	-	30,000	รวมค่าติดตั้ง
6	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ชนิดแขวน	20.00	ชุด	30,000.0	600,000	-	-	600,000	รวมค่าติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ชนิดแขวน	4.00	ชุด	23,000.0	92,000	-	-	92,000	รวมค่าติดตั้ง
	งานวางระบบสายไฟฟ้าแอร์	1.00	งาน	20,000.0	20,000	-	-	20,000	รวมค่าติดตั้ง
	งานตู้ควบคุมระบบแอร์ ชั้นล่าง/ชั้นบน	2.00	ชุด	15,500.0	31,000	-	-	31,000	รวมค่าติดตั้ง
	งานพัดลมระบายอากาศ	12.00	ชุด	2,100.0	25,200	250	3,000	28,200	รวมค่าติดตั้ง 771,200
7	หมวดงานตกแต่งหน้าต่าง								
	งานติดตั้งม่านปรับแสงหน้าต่าง ทั้งอาคาร	192.00	ตร.ม	550.0	105,600	50	9,600	115,200	รวมค่าติดตั้ง 115,200

ส.ต.ด.

(ทวีชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธา 7

นายผอและ จิตพันธ์
นายช่างโยธา

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบที่.....(ระยะที่ 3)....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโคน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ต.ต.วิชชัย ปิยะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ท้องถิ่นในตลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	C1 - ทาสี อีพซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 mm โครงเหล็กชุบ	939.00	ตร.ม	36.35	34,133	30.00	28,170	62,303	แบบมีหลุม
	C2 -ทาสี คสล. ฉาบปูนเรียบ	135.00	ตร.ม	76.22	10,290	82.00	11,070	21,360	
	C - ระแนงอะลูมิเนียม อบสีรูปตัว C สีเงินร่อง 6 mm.	320.00	ตร.ม	1,500.00	480,000	-	-	480,000	639,712
	งานบัวฝ้าเพดาน	234.00	เมตร	270.00	63,180	55.00	12,870	76,050	
7	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	F1- ผิวปูพื้นหินขัด	975.00	ตร.ม	690.00	672,750	164.00	159,900	832,650	
	F2- ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	31.00	ตร.ม	250.00	7,750	158.00	4,898	12,648	
	F3- ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	0.00	ตร.ม	120.00	0	30.00	-	0	
	F3- ผิวทรายล้าง (เฉพาะเฉลี่ยง+ทางเท้า)	142.00	ตร.ม	550.00	78,100	99.00	14,058	92,158	
	F5- ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	128.00	ตร.ม	120.00	15,360	40.00	5,120	20,480	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	ราวบันได และราวกันตก STAINLESS	8.00	เมตร	1,800.00	14,400	-	-	14,400	1,097,668
	งานบัวค้ำยันกันสาด	462.00	เมตร	120.00	55,440	40.00	18,480	73,920	
	งานพื้นบันไดไม้	1.00	ชุด	25,000.00	25,000	-	-	25,000	เหมารวม
	งานน้ำยาเคลือบสีผิวทรายล้าง	142.00	ตร.ม	65.00	9,230	121.00	17,182	26,412	

ส.ต.ท.

(วิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7 ว.

นายสมเื้อ วัคเคิน

ผช.ช่างโยธา

รายการประมาณการ

ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบที่.....(ระยะที่ 3).....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย...ส.ต.ด.รัชชัย ปิมะสาร..ตำแหน่งช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2560

ข้อมูลราคา ท้องถิ่นในตลาดในพื้นที่ / มาตรฐานงาน.โยธา

สำนักงาน ส่วนงานประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	สายเมน / สายภายใน (ฝังผนัง) และอุปกรณ์ ครอบร้อยท่อ	0.00	ชุด	-	0	-	-	0	เหมารวม
	CIRCUIT BRAKER	8.00	ชุด	12,000.0	96,000	450	3,600	99,600	
	FIUORESENT -36 w ตะแกรงสแตนเลส	14.00	ชุด	700.0	9,800	150	2,100	11,900	
	2-FIOURESENT -36w ตะแกรงสแตนเลส	38.00	ชุด	950.0	36,100	150	5,700	41,800	
	DOUWN LIGHT ขนาด 6"	48.00	ชุด	280.0	13,440	115	5,520	18,960	
	โคมไฟกลม	39.00	ชุด	350.0	13,650	100	3,900	17,550	
	โคมไฟกิ่งติดผนัง	2.00	ชุด	500.0	1,000	100	200	1,200	
	เต้าเสียบชนิดฝัง	55.00	ชุด	75.0	4,125	100	5,500	9,625	
	สวิตซ์ ชนิดผนัง	44.00	ชุด	75.0	3,300	100	4,400	7,700	
	แผงสวิตซ์ชนิดอัตโนมัติ ประจำชั้น	2.00	ชุด	3,500.0	7,000	100	200	7,200	
	แผงสวิตซ์ชนิดอัตโนมัติ เมน	1.00	ชุด	3,500.0	3,500	100	100	3,600	
	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์	8.00	ถัง	1,500.0	12,000	-	-	12,000	231,135
9	หมวดงานอื่นๆ								
	ป้ายชื่อ อบต.	1.00	ชุด	3500	3,500	-	-	3,500	3,500
	งานป้ายด้านหลัง (ตามแบบ)	8.19	ตร.ม	3,500	28,665	450	3,686	32,351	32,351
	หินทรายตกแต่งผนัง รวมคิ้วปูนปั้น	12.00	ตร.ม	540	6,480	220	2,640	9,120	9,120
	งานทำความสะอาดโดยรอบ	1.00	งาน			4,500	4,500	4,500	4,500
	รวมค่างาน								ค.ต.ด.

ส.ต.ด.

(รัชชัย ปิมะสาร) (นายสุภา มานะกล้า) นายช่างและ วิศวกร

(รัชชัย ปิมะสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง