



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 / วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักชวนความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 9

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 328,900.- บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 328,900.- บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว. | กรรมการ |
| 7.3 | นายนิติ หนูจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุไวย๊ะ หมดทึง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายสุติมัน ยูไ้ะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางจิตา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

๐๔๗๖

(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร สายบ้านโคก

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ	240,211.78	1.3574	326,063.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงาน 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			329,063.47	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ปรับเป็นเงินเพียง			328,900.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย

600.18 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายมุสา นาอัมผล)

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น คำวัสดุและค่าต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร สายบ้านโคก

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมูสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาวัสดุ
1.2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	548.00	ตร.ม.	11.55	6,329.40	6,329.40	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	68.50	ลบ.ม.	176.29	12,075.87	12,075.87	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	442.05	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	27.40	ลบ.ม.	609.66	16,704.68	16,704.68	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	82.20	ลบ.ม.	1,915.89	157,486.16	157,486.16	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	548.00	ตร.ม.	12.27	6,723.96	6,723.96	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	109.60	เมตร	33.49	3,670.50	3,670.50	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บัญชีกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash	548.00	ตร.ม.	23.36	12,801.28	12,801.28	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	105.60	เมตร	87.00	9,187.20	9,187.20	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15 มม.	4.00	เมตร	160.00	640.00	640.00	ทุกระยะ 100 ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ช่วง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	10.28	ตร.ม.	371.09	3,812.95	3,812.95	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	274.00	เมตร	19.45	5,329.30	5,329.30	
5	งานหล่อทาง						
5.1	หินคลุก	12.33	ลบ.ม.	442.05	5,450.48	5,450.48	
6	งานท่อ คสล.มอก.ชั้น 3						สำเนาถูกต้อง
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน	30.00	-	-	
6.2	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.		ท่อน	1,266.00	-	-	ส.ต.ต.
6.3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	(ธวัชชัย -ปิยะสาร)
6.4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.		ท่อน	2,670.00	-	-	ผู้อำนวยการกองช่าง
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					240,211.78	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง