



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 / วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักข้อความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตา หมู่ที่ 7

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 454,700.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 454,700.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายमुสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว. | กรรมการ |
| 7.3 | นายนิรุติ หนูจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางธิดา พันสนอก)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ



(นายสุดีมัน ยูไ้ชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร สายเมตตา
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา
ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ	332,910.85	1.3574	451,893.19	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				454,893.19	
ปรับเป็นเงินเพียง				454,700.00	
(ตัวอักษร) สีสันห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

ราคาเฉลี่ย 568.38 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายมุสา นามมผล)

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 200.00 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร สายเบตตา

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรุยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาวัสดุ
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	800.00	ตร.ม.	11.55	9,240.00	9,240.00	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	-	ลบ.ม.	176.29	-	-	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	442.05	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	609.66	24,386.40	24,386.40	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,915.89	229,906.80	229,906.80	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม.	12.27	9,816.00	9,816.00	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	160.00	เมตร	33.49	5,358.40	5,358.40	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บริษัทกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash	800.00	ตร.ม.	23.36	18,688.00	18,688.00	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15มม.	156.00	เมตร	87.00	13,572.00	13,572.00	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15มม.	4.00	เมตร	160.00	640.00	640.00	ทุกระยะ100ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	15.00	ตร.ม.	371.09	5,566.35	5,566.35	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	400.00	เมตร	19.45	7,780.00	7,780.00	
5	งานไหล่ทาง						
5.1	หินคลุก	18.00	ลบ.ม.	442.05	7,956.90	7,956.90	
6	งานท่อ คลส.มอก.ชั้น3						
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน	30.00	-	-	
6.2	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.		ท่อน	1,266.00	-	-	
6.3	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	
6.4	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.		ท่อน	2,670.00	-	-	ถ้าเนาถูกต้อง
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					332,910.85	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ส.ต.ต.ธ. (ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง