

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ
ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,950,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 1,970,122.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ประ.1 ค่างานต้นทุน
- 6.2 รายงาน ประ.2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.3 รายงาน ประ.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
- 6.4 รายงาน ประ.1(ก) สรุปลำงานต้นทุน
- 6.5 รายงาน ประ.2 (ก) ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.6 รายงาน ประ.4 สรุปราคากลาง
- 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สัญญา สงแทน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 ธิปไตย พันสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 มุสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:45

สัญญา ส่งแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					479,678.96	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					804,140.95	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					34,875.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,397,283.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ส่งแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

งานหรือกลุ่มงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					78,588.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,397,283.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,397,283.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุดแล้วถมคืน	47.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,191.00	7,191.00	
	- งานดินถมในคาน (คิวแน่นรวมงานบดอัด)	81.000	บาท/ลบ.ม.	160.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	
	- [1,915.89](01-2562) กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	3.630	ลบ.ม.	1,915.89	6,954.68	329.00	1,194.27	8,148.95	
	- [2,418.23](05-2569) กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.*	60.000	บาท/ลบ.ม.	2,418.23	145,093.80	421.00	25,260.00	170,353.80	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	402.000	บาท/กก.	27.31	10,978.62	4.90	1,969.80	12,948.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	60.000	บาท/กก.	25.88	1,552.80	4.90	294.00	1,846.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,794.000	บาท/กก.	26.52	47,576.88	3.90	6,996.60	54,573.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.000	บาท/กก.	46.73	3,130.91	0.00	0.00	3,130.91	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	310.000	ตร.ม.	26.64	8,258.40	6.00	1,860.00	10,118.40	
	- ไม้แบบ	90.000	ตร.ม.	400.00	36,000.00	163.00	14,670.00	50,670.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	15.000	ลบ.ฟ.	573.85	8,607.75	0.00	0.00	8,607.75	
	งานโครงสร้างคานาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่องขนาด 125x50x3.2 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 45.70 กก./ท่อน) รวม 91.40 กก.	2.000	ท่อน	1,343.00	2,686.00	0.00	0.00	2,686.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 42.12 กก./ท่อน) รวม 168.48 กก.	4.000	ท่อน	1,082.00	4,328.00	0.00	0.00	4,328.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 30.88 กก./ท่อน) รวม 710 กก.	23.000	ท่อน	809.00	18,607.00	0.00	0.00	18,607.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x38x3.2 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 21.00 กก./ท่อน) รวม 588 กก.	28.000	ท่อน	820.00	22,960.00	0.00	0.00	22,960.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 18.10 กก./ท่อน) รวม 271.50 กก.	15.000	ท่อน	586.00	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 50x25x3.2 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 19.47 กก./ท่อน) รวม 467.28 กก.	24.000	ท่อน	590.00	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x25x2.3 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 14.66 กก./ท่อน) รวม 131.94 กก.	9.000	ท่อน	455.00	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 38x38x2.3 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 13.70 กก./ท่อน) รวม 328.80 กก.	24.000	ท่อน	458.00	10,992.00	0.00	0.00	10,992.00	
	- เสาคเหล็กกล่องขนาด 100x100x3.2 มม. (ไม่น้อยกว่าหนัก 52.73 กก./ท่อน) รวม 474.57 กก.	9.000	ท่อน	1,450.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ท่อน	30.000	ท่อน	663.55	19,906.50	0.00	0.00	19,906.50	
	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 100 x 100 มม.หนา 4 มม.	16.000	ชุด	40.00	640.00	0.00	0.00	640.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 200 x 200 มม. หนา 6 มม.	19.000	ชุด	80.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
	- ทราหยายาบ	15.000	ลบ.ม.	714.33	10,714.95	112.00	1,680.00	12,394.95	
	- งานทดสอบคุณสมบัติเหล็กเสริมคอนกรีต	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ฐานราก,คาน,เสา,พื้น								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,711.93	413,563.29	6,197.70	66,115.67	479,678.96	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- เมทัลชีท ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	340.000	ตร.ม.	215.00	73,100.00	72.00	24,480.00	97,580.00	
	เคลือบสี มอก. 2753-2559								

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดปลายตะเข้	1.000	ชิ้น	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	
	- ครอบตะเข้สั้น	8.000	ม.	180.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ครอบชนผนังปูน	24.000	ม.	180.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ครอบข้างหลังคาตรง	49.000	ม.	180.00	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	
	- ไม้เชิงชาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 23x300x2.4 ซม.	33.000	แผ่น	370.00	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	3,900.000	กก.	0.00	0.00	14.00	54,600.00	54,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ชนิดมีพอยล์)	152.000	ตร.ม.	258.00	39,216.00	77.00	11,704.00	50,920.00	
	- ฝ.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบชนิดกันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	7.500	ตร.ม.	338.00	2,535.00	77.00	577.50	3,112.50	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ.3 ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	184.000	ตร.ม.	85.00	15,640.00	77.00	14,168.00	29,808.00	
	ลายไม้เซาร่อง 3"โคร้างเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผ้าหลุมห้องประชุม	1.000	จุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา เต็มแผ่น	2.800	ตร.ม.	480.00	1,344.00	195.00	546.00	1,890.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ครึ่งแผ่น	235.000	ตร.ม.	210.00	49,350.00	93.00	21,855.00	71,205.00	
	(รวมงานเสาเอ็นและทับหลัง)								
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ฝ.2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค เกรด A ขนาด 20 x 30 ซม. (ระบุลายภายหลัง)	18.500	ตร.ม.	220.00	4,070.00	169.00	3,126.50	7,196.50	
	- ฝ.3 ผนังบุหินกาบ	12.000	ตร.ม.	240.00	2,880.00	254.00	3,048.00	5,928.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ.4 ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x0.8 ซม. คร่าวเหล็กกล่อง 1"x1"@0.50 ม.(สีและลายระบุภายหลัง)	27.000	ตร.ม.	355.00	9,585.00	74.00	1,998.00	11,583.00	
	- แผ่นไม้ฝาสำเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 15x300x0.8 ซม. (สีและลายระบุภายหลัง)	39.000	ตร.ม.	188.00	7,332.00	40.00	1,560.00	8,892.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบ (รวมงานฉาบโครงสร้าง)	500.000	ตร.ม.	75.00	37,500.00	96.00	48,000.00	85,500.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พ.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโอ เกรด A ขนาด 60x60 ซม. ผิวมัน (ระบุสีและลายภายหลัง)	152.000	ตร.ม.	360.00	54,720.00	228.00	34,656.00	89,376.00	
	- พ.2 ปูกระเบื้อง เกรด A ขนาด 40x40 ซม. ผิวด้าน (ระบุสีและลายภายหลัง)	73.000	ตร.ม.	314.00	22,922.00	188.00	13,724.00	36,646.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ.3 ปูกระเบื้อง เกรด A ขนาด 30x30 ซม. ผิวด้าน (ระบุสีและลายภายนอกหลัง)	7.000	ตร.ม.	298.00	2,086.00	188.00	1,316.00	3,402.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวพื้นขัดหยาบซีดรองลายทางปลาพร้อมพื้นผิวสัมผัส ขนาด 0.40x1.20 ม.	6.300	ตร.ม.	123.00	774.90	46.00	289.80	1,064.70	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ภายใน	325.000	ตร.ม.	35.00	11,375.00	31.00	10,075.00	21,450.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ภายนอก	175.000	ตร.ม.	44.00	7,700.00	35.00	6,125.00	13,825.00	
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic (งานผ้าเพดาน) ภายใน	159.500	ตร.ม.	35.00	5,582.50	31.00	4,944.50	10,527.00	
	- งานทาสีน้ำชนิด ย้อมไม้ (งานผ้าเพดาน) ภายนอก	184.000	ตร.ม.	44.00	8,096.00	35.00	6,440.00	14,536.00	
	- งานทาสีกันสนิม (งานโครงหลังคาและงานเหล็กทั้งหมด)	226.000	ตร.ม.	58.00	13,108.00	36.00	8,136.00	21,244.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติ - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	- ประตู 1	1.000	ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- ป.2	3.000	ชุด	7,600.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- ป.3	1.000	ชุด	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ป.4	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ป.5	2.000	ชุด	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- น1	4.000	ชุด	5,800.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
	- น2	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- น3	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- น4	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- น5	6.000	ชุด	2,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น6	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครก แบบสองชั้น	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	461.00	922.00	7,922.00	
	พร้อมสายฉีดชำระและฝักบัวและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส เกรด 304	2.000	ชุด	220.00	440.00	72.00	144.00	584.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาท์เตอร์	2.000	ชุด	2,985.00	5,970.00	461.00	922.00	6,892.00	
	พร้อมก๊อกน้ำชนิดก้านปัด และอุปกรณ์ครบชุด								
	- กระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด50x100 ซม.	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	72.00	144.00	1,444.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวแบบติดผนัง สแตนเลส เกรด 304	2.000	ชุด	94.00	188.00	26.00	52.00	240.00	
	- รุระบายน้ำพื้น ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ชุด	420.00	840.00	77.00	154.00	994.00	
	พร้อมฝาตะแกรงดักยุงดักกลิ่น สแตนเลส เกรด 304								
	งานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เคาเตอร์อ่างล้างหน้า	1.500	ม.	2,200.00	3,300.00	564.00	846.00	4,146.00	
	- รวสแตนเลส	5.250	ม.	1,620.00	8,505.00	133.00	698.25	9,203.25	
	- ม้านั่ง (ปูไม้CONWOOD ขนาด 10x305x2.5 ซม.) ทาสีย้อมไม้	10.350	ม.	220.00	2,277.00	120.00	1,242.00	3,519.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.075x0.025 ม.	32.000	ม.	55.00	1,760.00	21.00	672.00	2,432.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	64,938.00	526,975.40	4,063.00	277,165.55	804,140.95	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- โถส้วมชักโครก แบบสองชั้น	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สายชำระ	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จุดน้ำดีภายใน	1.000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	งานเดินท่อโสโครก (เฉลี่ยต่อจุด)								
	- โถส้วมชักโครก แบบสองชั้น	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- รุ้้น้ำทิ้ง	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	งานท่อระบายน้ำคสล. และบ่อบัก								
	- ถังบำบัด ขนาด 1600 ลิตร	2.000	ชุด	6,300.00	12,600.00	1,760.00	3,520.00	16,120.00	
	- วงบ่อซีเมนต์ ขนาด 100x40 ซม. (พร้อมฝาปิด)	12.000	ท่อน	260.00	3,120.00	95.00	1,140.00	4,260.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	731.78	1,463.56	0.00	0.00	1,463.56	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	451.40	1,354.20	0.00	0.00	1,354.20	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	2.000	จุด	129.91	259.82	0.00	0.00	259.82	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 14

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ (ขนาดท่อ 3" ,4")	1.000	งาน	1,200.00	1,200.00	830.00	830.00	2,030.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 1" ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	110.90	665.40	0.00	0.00	665.40	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 1/2" ชั้น 13.5	5.000	ท่อน	60.75	303.75	0.00	0.00	303.75	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ (ขนาดท่อ 3/4" ,1/2")	1.000	งาน	355.00	355.00	264.00	264.00	619.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,799.74	29,121.73	2,949.00	5,754.00	34,875.73	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โค้มไฟดาวนไลท์ฝังฝ้าแบบมีกระจก ขนาด 6" ขั้ว E27x1 หลอด LED 12W	16.000	ชุด	160.00	2,560.00	118.00	1,888.00	4,448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอยแบบมีกระจก ขนาด 8" ไข่ E27x1 หลอด LED 12W	11.000	ชุด	269.00	2,959.00	118.00	1,298.00	4,257.00	
	- โคมไฟขนาด 30x120 ซม. ผิ้วัดตะแกรงถือลูมิเนียม หลอดFL.(T8) 2x36 W.	17.000	ชุด	899.00	15,283.00	154.00	2,618.00	17,901.00	
	- โคมไฟเพดาน(โคมชาลาเปา)ขนาด 16 นิ้ว กำลังไฟ 36 W.	8.000	ชุด	329.00	2,632.00	118.00	944.00	3,576.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด 14 W.	3.000	ชุด	625.00	1,875.00	169.00	507.00	2,382.00	
	- หลอด FL.(T3) 1x36 W.พร้อมชุดราง ชนิดครอบกันแมลง	2.000	ชุด	225.00	450.00	118.00	236.00	686.00	
	งานเดินรับไฟฟ้า / สวิตช์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ตัว / ชุดติดตั้งผิ้วผนัง	20.000	ชุด	60.00	1,200.00	80.00	1,600.00	2,800.00	
	- เดินรับคู่มือกราวด์ ติดตั้งผิ้วผนัง	26.000	ชุด	147.00	3,822.00	90.00	2,340.00	6,162.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟดวงโคม	57.000	จุด	82.00	4,674.00	76.00	4,332.00	9,006.00	
	- สายไฟสวิตช์	20.000	จุด	120.00	2,400.00	76.00	1,520.00	3,920.00	
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	26.000	จุด	350.00	9,100.00	110.00	2,860.00	11,960.00	
	- สายไฟเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 24000 BTU	4.000	จุด	450.00	1,800.00	76.00	304.00	2,104.00	
	งานตู้โหลดเซ็นเตอร์ / ตู้คอนซูเมอร์								
	- ตู้ Consumer Unit 12 ช่อง Main RCBO กันดูด พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ภายในตู้	1.000	ตู้	4,656.00	4,656.00	1,630.00	1,630.00	6,286.00	
	- ระบบกราวด์อาคาร	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,872.00	55,911.00	3,533.00	22,677.00	78,588.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,397,283.64	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:46

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H 1.1 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H	3.000	ชุด	37,900.00	113,700.00	113,700.00	0.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:45

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H	-	-		113,700.00	113,700.00	0.00	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 12000 BTU/H							

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:45

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	2.1	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า12000BTU/H							
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแยกส่วน	-	-		19,500.00	19,500.00	0.00	
	ชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 12000 BTU/H							
รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง						133,200.00	0.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:45

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ควนสตอ

อำเภอ

ควนโดน

จังหวัด

สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

07 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบ Borring Test	1.000	งาน	14,445.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			14,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่ _____
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นต้องทดสอบงานทดสอบ Borring Test

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบ Borring Test	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	945.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569					

(สัญญา สงแทน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธิปไตย พันสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มุสา มานะกล้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

18หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ	1,397,283.64	1.3043	1,822,477.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,822,477.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 232.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,838.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,822,477.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,822,477.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 232.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,838.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,822,477.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา สกแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569				

สัญญา ส่งแทน

(สัญญา ส่งแทน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธิปไตย พันสกุล

(ธิปไตย พันสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มูสา มานะกล้า

(มูสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา ส่งแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:50

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร

พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569				

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร

พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ควนสตอ

อำเภอ

ควนโดน

จังหวัด

สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 2

ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

07 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H	113,700.00	0.00	0.00	0.00	113,700.00	
2	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 12000 BTU/H	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร

พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569			

(ธิปไตย พันสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญา สงแทน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มูสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569				

ธิปไตย พันสกุล
(ธิปไตย พันสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา สงแทน
(สัญญา สงแทน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มูสา มานะกล้า
(มูสา มานะกล้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ จำนวน 1.000 หลังละ 1,822,477.05 บาท	1,822,477.05	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	133,200.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	14,445.00	

สัญญา สงแทน

08 กรกฎาคม 2569 14:12:56

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		07 กรกฎาคม 2569				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทห้าสตางค์)		
		1,970,122.05	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.ควนสตอ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2569					

สัญญา ส่งแทน
(สัญญา ส่งแทน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธิปไตย พันสกุล
(ธิปไตย พันสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มูสา มานะกล้า
(มูสา มานะกล้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง