

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเกาะเปลว หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อสายข้างมัธยม หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๔๗๓,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเปลว หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อสายข้างมัธยม หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๒๐,๙๘๑.๘๖ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางมารียา สุกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 165.50 เมตร
ความหนา.สูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 662.00 ตารางเมตร
น้ำมันดีเซล 33.50 บ.
มี.ย. 67

หมู่ที่ 1 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถมป่า เกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	662.00	1.83	1,211.46	1.3848	2.53	1,677.63
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.10	714.33	23,644.32	1.3848	989.20	32,742.65
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	662.00	421.68	279,152.16	1.3848	583.94	386,569.91
4	Expansion Joint	ม.	4.00	123.48	493.92	1.3848	171.00	683.98
5	Contraction Joint	ม.	60.00	93.18	5,590.80	1.3848	129.04	7,742.14
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3848	131.09	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	6.62	456.42	3,021.50	1.3848	632.05	4,184.17
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3848	292.80	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	78.20	806.91	63,100.36	1.3848	1,117.41	87,381.38
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,073.00	-	1.3848	1,485.89	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	-	1,537.00	-	1.3848	2,128.44	-
12	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,361.00	-	1.3848	3,269.51	-
					376,214.52	รวม		520,981.86
ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์-)								520,981.86

ราคากลาง	ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์-)	520,981.86
----------	--	------------

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเส้น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมาริย่า สุกลา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ชะรียะอะซีร์ ปูงอาหลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%