

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตาเชื่อมราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๗ (เกาะนารอบ)  
ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

ภายในวงเงิน ๔๐๐,๓๐๐.- บาท (สี่แสนสามร้อยบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมตตาเชื่อมราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๗ (เกาะนารอบ) ตำบลควนสตอ  
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ  
ประมาณการที่ อบต.กำหนด)

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

เป็นเงิน ๓๘๗,๑๓๒.๑๓ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

**๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|     |                          |         |                    |               |
|-----|--------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายมะหมาดยุ่นน์ กำเนิดผล | ตำแหน่ง | นิติกรชำนาญงาน     | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายมุสา มานะกล้า         | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส  | กรรมการ       |
| ๗.๓ | นายสอและ วัดเส้น         | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมตตาเชื่อมราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 (เกาะนารอบ)

ความกว้าง 4.00 เมตร  
ความยาว 128.00 เมตร  
ความหนา.สูง 0.15 เมตร  
พื้นที่ 512.00 ตารางเมตร  
หน้ามันดีเซล B 7  
32.50 บ.  
ส.ก. 66

หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

| ลำดับ                                                               | รายการ                                    | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1                                                                   | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด             | ตร.ม. | 512.00 | 15.25        | 7,808.00   | 1.3822   | 21.08             | 10,792.22  |
| 2                                                                   | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                | ลบ.ม. | 25.60  | 714.33       | 18,286.85  | 1.3822   | 987.35            | 25,276.08  |
| 3                                                                   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม | ตร.ม. | 512.00 | 377.18       | 193,116.16 | 1.3822   | 521.34            | 266,925.16 |
| 4                                                                   | Expansion Joint                           | ม.    | 4.00   | 124.58       | 498.32     | 1.3822   | 172.19            | 688.78     |
| 5                                                                   | Contraction Joint                         | ม.    | 40.00  | 94.26        | 3,770.40   | 1.3822   | 130.29            | 5,211.45   |
| 6                                                                   | Longitudinal Joint                        | ม.    | -      | 94.66        | -          | 1.3822   | 130.84            | -          |
| 7                                                                   | งานไหล่ทาง หินคลุก                        | ลบ.ม. | 10.24  | 455.66       | 4,665.96   | 1.3822   | 629.81            | 6,449.29   |
| 8                                                                   | งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก) | ลบ.ม. | -      | 211.44       | -          | 1.3822   | 292.25            | -          |
| 9                                                                   | งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง | ลบ.ม. | 51.20  | 804.85       | 41,208.32  | 1.3822   | 1,112.46          | 56,958.14  |
| 9                                                                   | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60  | ท่อน  | 10.00  | 1,073.00     | 10,730.00  | 1.3822   | 1,483.10          | 14,831.01  |
| 10                                                                  | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80  | ท่อน  | -      | 1,490.00     | -          | 1.3822   | 2,059.48          | -          |
| 11                                                                  | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00  | ท่อน  | -      | 2,315.00     | -          | 1.3822   | 3,199.79          | -          |
|                                                                     |                                           |       |        | 280,084.01   | รวม        |          |                   | 387,132.13 |
| ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสิบสามสตางค์-) |                                           |       |        | ปรับยอด      |            |          |                   | 387,132.13 |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ราคากลาง | ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสิบสามสตางค์-) | 387,132.13 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นาย มะหมาดยุบัย กาเบิดผล)

นิติกร

เห็นชอบ.....

(นาย ชีชัน หมาดบินจอร์)

รองปลัด อบต. ควนสตอ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชะริยอะฮ์ นูงอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

|                  |    |
|------------------|----|
| ดอกเบี้ยเงินกู้  | 6% |
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 0% |
| เงินประกันผลงาน  | 0% |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 7% |