

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อแนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑๔๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อแนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๖๘,๘๐๖.๔๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทสี่สิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายมูসা มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสุไวัยะ หมาดทั้ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อแนะ หมู่ที่ 1 ตำบล ควนสตอ จำนวน 2 ช่วง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.50 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล

น้ำมันดีเซล
33.50 บ.
มี.ย. 67

ช่วงที่ 1 ความกว้าง	2.50	เมตร		
ความยาว	21.00	เมตร		
ความหนา.สูง	0.15	เมตร		
พื้นที่ไม่น้อยกว่า	52.50	ตารางเมตร		
ช่วงที่ 2 ความกว้าง	4.00	เมตร		
ความยาว	57.00	เมตร	ความยาวรวม	78.00 เมตร
ความหนา.สูง	0.15	เมตร		
พื้นที่ไม่น้อยกว่า	228.00	ตารางเมตร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	280.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	228.00	1.83	417.24	1.3848	2.53	577.79
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.40	714.33	8,143.36	1.3848	989.20	11,276.92
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	228.00	421.68	96,143.04	1.3848	583.94	133,138.88
4	Expansion Joint	ม.	-	123.48	-	1.3848	171.00	-
5	Contraction Joint	ม.	24.00	93.18	2,236.32	1.3848	129.04	3,096.86
6	Longitudinal Joint	ม.		94.66	-	1.3848	131.09	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	4.56	456.42	2,081.28	1.3848	632.05	2,882.16
8	งานถมหินผุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3848	292.80	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	15.96	806.91	12,878.28	1.3848	1,117.41	17,833.84
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน	-	1,073.00	-	1.3848	1,485.89	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	1,537.00	-	1.3848	2,128.44	-
12	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน	-	2,361.00	-	1.3848	3,269.51	-
					121,899.52	รวม		168,806.45
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทสี่สิบห้าสตางค์-)								168,806.45

ราคากลาง	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทสี่สิบห้าสตางค์-)	168.806.45
----------	---	------------

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเส้น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุไวยะ หมดทั้ง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จ.ม.งาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาวุโส

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ษะรีย๊ะฮะซีร์ นู่ออาห์ลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%