

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๒ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร

ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,150,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,153,403.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สัญญา สงแทน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชีรบุญญ์ สิงห์สมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 มูสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

สัญญา สงแทน

07 พฤศจิกายน 2568 14:35:57

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,053,803.14 บาท	1,053,803.14	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	99,599.96	
สรุป	ราคากลาง	1,153,403.10	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามบาทสิบสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล						
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐						
สถานที่ก่อสร้าง	ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

(สัญญา สงแทน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อธิปไตย สิงห์สมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มุสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา สงแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:05:44

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H	93,084.08	6,515.88	99,599.96	
รวมค่าก่อสร้าง				99,599.96	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนสตอ อำเภอ กวนโดน จังหวัด สตูล


แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


(อีร์บัญญัติ สิงห์สมบัติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สัญญา สงแทน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มุสา มานะกล้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด) ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	805,906.35	1.3076	1,053,803.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,053,803.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 105.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,036.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,053,803.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๖๓.กำหนด) ตำบล ควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,053,803.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 105.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,036.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,053,803.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(อธิปไตย สิงห์สมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญญา สงแทน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มุสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖
 ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H		รวม					93,084.08	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								93,084.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,084.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา สกแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:11:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า240 00BTU/H	4.000	ชุด	23,271.02		0.00	0.00	93,084.08	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดตั้งไม่น้อยกว่า 24000 BTU/H	-	-	23,271.02	93,084.08	0.00	0.00	93,084.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๖ ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					303,081.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					441,352.61	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					61,472.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								805,906.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 805,906.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ส่งแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:09:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมสถานที่สำรวจ + งานเสาเข็ม								
	- งานถมดินปรับพื้นที่	32.000	ลบ.ม.	420.00	13,440.00	532.00	17,024.00	30,464.00	
	งานดิน								
	- ค่าแรงดินชุดหลุมฐานรากและถมคืน	18.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,658.24	2,658.24	
	- งานดินถมพื้นGS	31.420	ลบ.ม.	380.00	11,939.60	532.00	16,715.44	28,655.04	
	- ทรายนยาบอัดแน่น	5.340	ลบ.ม.	714.33	3,814.52	532.00	2,840.88	6,655.40	
	งานคอนกรีต (ค.ส.ล.)								
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)	.860	ลบ.ม.	2,021.03	1,738.08	419.00	360.34	2,098.42	
	รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.*								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตร.ซีแพค * รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.* งานเหล็กเสริมคอนกรีต	28.900	ลบ.ม.	2,114.49	61,108.76	532.00	15,374.80	76,483.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.150	ตัน	25,490.10	3,823.51	4,400.00	660.00	4,483.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.030	ตัน	24,279.37	728.38	4,400.00	132.00	860.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.940	ตัน	22,507.22	21,156.78	3,600.00	3,384.00	24,540.78	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	33.600	กก.	46.48	1,561.72	0.00	0.00	1,561.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. งานไม้แบบ	158.240	ตร.ม.	23.36	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
	- ไม้แบบ (80%)	91.000	ตร.ม.	185.00	16,835.00	139.00	12,649.00	29,484.00	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	20.000	กก.	46.03	920.60	0.00	0.00	920.60	
	- ไม้คร่าว	27.300	ลบ.ฟ.	500.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	
	- ไม้ค้ำยัน	50.000	ท่อน	40.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-125x50x20x 2.3 มม.	49.000	ท่อน	654.21	32,056.29	0.00	0.00	32,056.29	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	30.000	ท่อน	537.38	16,121.40	0.00	0.00	16,121.40	
	- Sag Rod ขนาด ศก. 12 มม. ยาว 1.12 ม. (ใช้เหล็กDB12mm.)	2.000	เส้น	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 200 x 200 มม. หนา 6 มม.	10.000	ชุด	175.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ค่าแรงโครงหลังคา (รวมลวดเชื่อม)	2,045.160	กก.	0.00	0.00	12.00	24,541.92	24,541.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	80,334.00	206,741.12	15,240.00	96,340.62	303,081.74	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ชนิดเรียบลอนสเปนเคลือบสี	193.180	ตร.ม.	440.00	84,999.20	0.00	0.00	84,999.20	
	- ครอบปิดปลายตะเฒ่	4.000	ชิ้น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ครอบตะเฒ่สัน	14.140	ม.	270.00	3,817.80	50.00	707.00	4,524.80	
	- ครอบสันหลังคา	12.200	เมตร	270.00	3,294.00	50.00	610.00	3,904.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.000	ชิ้น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้างบันลุม	12.000	เมตร	270.00	3,240.00	50.00	600.00	3,840.00	
	- จั่วเกล็ดไม้เนื้อแข็ง	2.000	ชุด	1,010.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	
	- ไม้เชิงชาย 2in1 ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 23x300x2.1 ซม.	18.000	แผ่น	400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	193.180	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	13,522.60	13,522.60	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	105.000	ตร.ม.	335.00	35,175.00	75.00	7,875.00	43,050.00	
	- ฝ.3 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ระบายนํ้าอากาศเจาะร่อง 3"โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	53.240	ตร.ม.	250.00	13,310.00	75.00	3,993.00	17,303.00	
	- ไม้มอบ ขนาด 5x305 ซม.	32.000	ท่อน	85.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกหนา 7cm. ครึ่งแผ่น	120.670	ตร.ม.	135.00	16,290.45	84.00	10,136.28	26,426.73	
	- เสาดินและทับหลัง ค.ส.ส.	99.200	เมตร	80.00	7,936.00	45.00	4,464.00	12,400.00	

สัญญา สงแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:09:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบ (รวมงานเชี่ยม)	255.400	ตร.ม.	90.00	22,986.00	87.00	22,219.80	45,205.80	
	งานตักแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง ขนาด 40cm. X 40cm. (รวมวัสดุปูพื้นกระเบื้องตามมาตรฐาน)	105.000	ตร.ม.	375.00	39,375.00	158.00	16,590.00	55,965.00	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ภายใน	134.700	ตร.ม.	45.00	6,061.50	34.00	4,579.80	10,641.30	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ภายนอก	120.640	ตร.ม.	50.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic (งานผ้าเพดาน) ภายใน	105.000	ตร.ม.	35.00	3,675.00	30.00	3,150.00	6,825.00	
	- งานทาสีน้ำชนิด Acrylic (งานผ้าเพดาน) ภายนอก	53.240	ตร.ม.	40.00	2,129.60	30.00	1,597.20	3,726.80	
	- งานทาสีกันสนิม (งานโครงหลังคา)	239.280	ตร.ม.	60.00	14,356.80	30.00	7,178.40	21,535.20	
	- งานทาสีเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์	12.420	ตร.ม.	45.00	558.90	34.00	422.28	981.18	

สัญญา สงแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:09:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	- งานประตู ป1.	2.000	ชุด	7,700.00	15,400.00	1,200.00	2,400.00	17,800.00	
	- งานหน้าต่าง น1.	8.000	ชุด	5,350.00	42,800.00	950.00	7,600.00	50,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	17,445.00	333,707.25	3,052.00	107,645.36	441,352.61	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	-	10.000	ชุด	1,150.00	11,500.00	150.00	1,500.00	13,000.00	
	โคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมชนิดฝังฝ้าเพดาน น โคม 2X36W 30X120cm								
	- โคมพลาสติกABSกันน้ำ-กันฝุ่น Flurescent T8 1X36W(120cm)	7.000	ชุด	850.00	5,950.00	115.00	805.00	6,755.00	

สัญญา สงแทน

07 พฤศจิกายน 2568 09:09:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟดวงโคม (รวมวัสดุเดินสายไฟตามแบบกำหนด) งานเดินรับไฟฟ้า / สวิตซ์ไฟฟ้า	17.000	ชุด	85.00	1,445.00	76.00	1,292.00	2,737.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ตัว / ชุดติดตั้งฝังผนัง	12.000	ชุด	100.00	1,200.00	80.00	960.00	2,160.00	
	- สายไฟสวิตซ์ (รวมวัสดุเดินสายไฟตามแบบกำหนด)	12.000	จุด	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ ติดตั้งฝังผนัง (สำหรับพัดลมแขวนผนังขนาด 18")	6.000	ชุด	115.00	690.00	90.00	540.00	1,230.00	
	- เต้ารับคู่มีกราวด์ ติดตั้งฝังผนัง	11.000	ชุด	180.00	1,980.00	90.00	990.00	2,970.00	
	- สายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU (รวมวัสดุเดินสายไฟตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	430.00	1,720.00	110.00	440.00	2,160.00	
	- สายไฟเต้ารับชนิดมีกราวด์ (รวมวัสดุเดินสายไฟตามแบบกำหนด) งานตู้โหลตเซ็นเตอร์ / ตู้คอนซูเมอร์	17.000	ชุด	430.00	7,310.00	110.00	1,870.00	9,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ Load Center Unit 10 ช่อง 50A. 1P 2 สาย พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ภายในตู้พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ตู้	3,600.00	3,600.00	950.00	950.00	4,550.00	
	- สายไฟสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า/สายเมน	1.000	จุด	970.00	970.00	360.00	360.00	1,330.00	
	- ระบบกราวด์อาคาร	1.000	งาน	1,900.00	1,900.00	600.00	600.00	2,500.00	
	- พัดลมโคมจิตรติผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18"	6.000	ชุด	1,850.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,810.00	51,165.00	2,731.00	10,307.00	61,472.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								805,906.35	