

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๔,๕๘๔.๕๔ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕ ก)

๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ คุรุทจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุปัญญา ตะหวั้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกอร บุญมาศ)

นักวิชาการระดับชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
 ประเภทงาน งานอาคาร (คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 235 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,162,382.61	1.3030	1,514,584.54	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 120.00
					เงื่อนไข Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,514,584.54	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน			1,514,584.54	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบลีตต่างค์				

ราคาเฉลี่ยละ 6,445.04 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอรุณ คุรุชัจฉอน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหว้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมชาย ไหมมะหาด)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกนกอร บุญมาศ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.ล. สายบ้านนายยะโกบ หมู่ที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ทน 0.12 เมตร ยาว 235 เมตร

ประมาณราคา ก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ 3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย นายสมชาย ไหมมะหาด เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	390.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	38,610.00	38,610.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18.20	ลบ.ม.	675.70	12,297.74	91.00	1,656.20	13,953.94	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	127.78	ลบ.ม.	1,869.16	238,841.26	306.00	39,100.68	277,941.94	
4	งานค่าแรงติดตั้งแม่แบบ	1,540.00	ตร.ม.	-	-	133.00	204,820.00	204,820.00	
5	ไม้แบบ (ไม้ัดหนา 7 มม.)	385.00	ตร.ม.	405.63	156,167.55	-	-	156,167.55	
6	ไม้คร่ายึดไม้แบบ	115.50	ลบ.ฟ.	564.75	65,228.63	-	-	65,228.63	
7	ตะปู	385.00	กก.	46.96	18,079.60	-	-	18,079.60	
8	เหล็ก DB 12 มม.	10.636	ตัน	27,424.56	291,687.62	3,300.00	35,098.80	326,786.42	
9	ลวดผูกเหล็ก	319.00	กก.	52.03	16,597.57	-	-	16,597.57	
10	ท่อ คล.ล.มอก.ชั้น 3 ตก. 0.60 เมตร	12.00	ฟ่อน	813.08	9,756.96	345.00	4,140.00	13,896.96	
11	งานหินผสมปรับบริเวณ	202.00	ลบ.ม.	150.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
ค่างานต้นทุน									
ค่า FACTOR F								1.3030	
								1,162,382.61	
								1,514,584.54	

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวกนกอร บุญมาศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ