

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคลองตายเหนือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๗,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคลองตายเหนือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๔๒๕.๒๘ บาท


๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ คุรุทจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุปัญญา ตะหวั้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางสาวกนกอร บุญมาศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5 ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ประเภทงาน งานอาคาร (คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยคลองตายเหมอ (ตอเนอง) หมู่ที่ 4 กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	677,824.40	1.3048	884,425.28	ระยะเวลาทำงาน(วัน) 120.00
					เงินไข Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			884,425.28	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน			884,425.28	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ตัวอักษร)	แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์				

ราคาเฉลี่ยละ 3,845.33 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายอรุณ คุรุทจัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุปัญญา ตะหวั่น)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสมชาย ไหมมะหาด)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ถ้าเนาถูกต้อง
 (นางสาวกนกอร บุญมาศ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างคูลงระบายน้ำ คสล. ขอยกคูลงตายเหนือ (ตอเนื่อง) หนา 4 กว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ 3 รายการเลขที่ 3

ฝ่ายประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย นายสมชาย ไชยยะหิาด เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	172.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,028.00	17,028.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	14.35	ลบ.ม.	675.70	9,696.30	91.00	1,305.85	11,002.15	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	75.00	ลบ.ม.	1,869.16	140,187.00	306.00	22,950.00	163,137.00	
4	งานค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	995.00	ตร.ม.	-	-	133.00	132,335.00	132,335.00	
5	ไม้แบบ (ไม้อัดหนา 7 มม.)	248.75	ตร.ม.	405.63	100,900.46	-	-	100,900.46	
6	ไม้คร่าวี่ไม้แบบ	74.62	ลบ.พ.	564.75	42,141.65	-	-	42,141.65	
7	ตะปู	248.00	กก.	46.96	11,646.08	-	-	11,646.08	
8	เหล็ก RB 9 มม. (753 เส้น)	3.756	ตัน	32,532.55	122,192.26	4,100.00	15,399.60	137,591.86	
9	ลวดผูกเหล็ก	112.00	กก.	52.03	5,827.36	-	-	5,827.36	
10	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 4.0 มม. # 0.20 ม.	24.00	ตร.ม.	35.51	852.24	5.00	120.00	972.24	
11	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร	7.00	ฟอน	560.75	3,925.25	140.00	980.00	4,905.25	
12	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร	13.00	ฟอน	1,214.95	15,794.35	421.00	5,473.00	21,267.35	
13	งานรื้อท่อเดิมออก คสล. ศก. 0.60 เมตร	12.00	ฟอน	-	-	345.00	4,140.00	4,140.00	
14	งานรื้อพื้น คสล. หนา 0.15 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,680.00	1,680.00	
15	งานหินหุ้มมรับบริเวณ	155.00	ลบ.ม.	150.00	23,250.00	-	-	23,250.00	
ค่างานต้นทุน									
ค่า FACTOR F								1.3048	
								677,824.40	
								884,425.28	

อำนาจถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวกนกอร บุญมาศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ