

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวกุญชรโตน หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน
จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในวงเงินงบประมาณ ๗๙๗,๙๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวกุญชรโตน หมู่ที่ ๘ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
๔.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ มอก. จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๗๗๕,๘๓๐.๒๓ บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์-)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒-

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.รัชชัย ปิมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ใบประมาณกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนวิวกุระโคน ค.ควนสตอ งานก่อสร้างถนน คสล.


ความกว้าง 4.50 เมตร น้ำมันดีเขต 27.50 บ.
ความยาว 250.00 เมตร
ความหนาสูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 1,125.00 ตารางเมตร ก.พ. 64

หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,125.00	14.63	16,458.75	1.3795	20.18	22,704.85
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.25	681.93	38,358.56	1.3795	940.72	52,915.63
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,125.00	375.43	422,358.75	1.3795	517.91	582,643.90
4	Expansion Joint	ม.	9.00	126.90	1,142.10	1.3795	175.06	1,575.53
5	Contraction Joint	ม.	99.00	89.27	8,837.73	1.3795	123.15	12,191.65
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3795	130.58	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	25.00	570.15	14,253.75	1.3795	786.52	19,663.05
8	งานถมหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	188.37	-	1.3795	259.86	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	56.25	570.15	32,070.94	1.3795	786.52	44,241.86
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 ม	ท่อน	-	1,025.00	-	1.3795	1,413.99	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม	ท่อน	7.00	1,489.00	10,423.00	1.3795	2,054.08	14,378.53
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม	ท่อน	8.00	2,312.00	18,496.00	1.3795	3,189.40	25,515.23
12								
					562,399.58	รวม		775,830.23
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์-)						ปรับยอด		775,830.23

ราคากลาง	ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์-)	775,830.23
----------	--	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 562,399.58
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3795

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสอและ วัดเล็น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุธา มานะกุล)
นายช่างโยธาทะเล

ลงชื่อ ส.ต.ต.  ประธานกรรมการ
(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
อนุมัติ 
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%