

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ

ระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (Water Treatment System) POG L ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือนกำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ บ้านปลักชิมปอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (Water Treatment System) POG L ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือนกำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ บ้านปลักชิมปอ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส : ๐๑๐๒๐๐๐๓) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๕ ราคา ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑

๖.๒

๖.๓

แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน

กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านปลักชิมปอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,797.90	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,020,202.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	5,400,000.00	
ตัวอักษร	ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูসা มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว ธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชะรียะฮ์ นุงอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

กำกับดูแล

(นายมูসা มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน กำลังการผลิต

10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้าน ปักธงปอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบประปาแบบป๊อแกแท็งค์ในบึงชุมชนวัดกรรมไทย 1. ระบบถังกรองเอนกประสงค์ ACFS I ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.80 เมตร สูง 6.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 1.1 AERATION ระบบเติมอากาศ 1.2 CLARIFIER ระบบตกตะกอน 1.3 FILTER ระบบกรอง 1.4 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2. ระบบถังสูง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 เมตร สูง 20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 2.1 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2.2 EXTRA FILTER ระบบกรองซ้ำ 3. ระบบสูบน้ำเอนกประสงค์ PNP 3.1 PLUG ระบบเติมสารเคมี 3.2 PUMP ระบบปั๊ม 3.3 ระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ - เครื่องมือตรวจวัดค่า PH น้ำ รวมเป็นเงิน	4,691,777.66	1.07	5,020,202.10	
	ตัวอักษร	4,691,777.66	1.07	5,020,202.10	ห้าล้านสองหมื่นสองร้อยสองบาทสิบสตางค์

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสตา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว ธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชะริยะฮะซัน นูงอาห์ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

สำเนาถูกต้อง

(นายมุสตา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน

กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านปลักชิมปอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานพื้น ระบบ ACFS ระบบ SFX และระบบ PNP	186,869.38	1.3091	244,630.71	
2	งานรั้วค้ำยสำเร็จรูปหุบกลวไนซ์	60,948.00	1.3091	79,787.03	
3	ประตูรั้วหุบกลวไนซ์	11,100.00	1.3091	14,531.01	
4	ป้ายโครงการ	3,075.00	1.3091	4,025.48	
5	ชุดสายล่อฟ้า	1,183.00	1.3091	1,548.67	
6	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 1 จุด	13,473.00	1.3091	17,637.50	
7	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	13,473.00	1.3091	17,637.50	
	รวมเป็นเงิน	290,121.38	1.3091	379,797.90	
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว ชิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชะริยะชีร์ นุ่นอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลงนามผู้ก่อกำเนิด

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ถังเรือน กำลังการผลิต

10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้าน ปักจิมโป หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	76.522	ลบ.ม.			99.00	7,575.65	7,575.65
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6.273	ลบ.ม.	391.86	2,458.16	91.00	570.84	3,029.00
1.3	งานปรับหน้าดิน	103.500	ตร.ม.			35.00	3,622.50	3,622.50
	2. งานเสาเข็ม							
2.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ร. หน้าตัด 30x30 ซม.รับน้ำหนัก	4.000	ต้น	2,400.00	9,600.00	1,000.00	4,000.00	13,600.00
	20 ต้นต่อต้น							
	3. งานแบบหล่อ							
3.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	36.000	ตร.ม.	140.00	5,040.00	133.00	4,788.00	9,828.00
	4. งานคอนกรีต							
4.1	คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	1,776.00	2,184.48	398.00	489.54	2,674.02
4.2	คอนกรีต 240 ksc	43.750	ลบ.ม.	1,860.00	81,375.00	391.00	17,106.25	98,481.25
	5. งานเหล็ก							
5.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	245.000	กก.	21.67	5,309.15	4.10	1,004.50	6,313.65
5.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	1,263.000	กก.	21.59	27,268.17	3.30	4,167.90	31,436.07
5.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	334.000	กก.	20.56	6,867.04	3.30	1,102.20	7,969.24
5.4	J-Bolt ขนาด 1 1/2"	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	15.00	180.00	2,340.00
	6. งานอื่นๆ							
6.1	ป้ายโครงการ	1.000	เหมา			3,075.00	3,075.00	3,075.00
6.2	ชุดสายล่อฟ้า	1.000	เหมา			1,183.00	1,183.00	1,183.00
6.3	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.000	เหมา			13,473.00	13,473.00	13,473.00
6.4	งานรื้อตัวขายสำเร็จรูปจุกกลวไนซ์ สูง 1.5 ม. ยาว 36 ม. - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	36.000	ม.	1,497.00	53,892.00	196.00	7,056.00	60,948.00
	รวมยอดยกไป				196,154.00		69,394.39	265,548.38


 (นายมุสตา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน กำกับการผลิต

10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 9 บ้าน ควนไสน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้าน ควนไสน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
	รวมยอดยกมา				196,154.00		69,394.39	265,548.38
6.5	งานประตูล้ำน้ำรูป ชูปลักวไนซ์ 2 บาน - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00
6.6	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	1.000	เหมา			13,473.00	13,473.00	13,473.00
	รวมเงิน				204,154.00		85,967.39	290,121.38
	คิดเป็นเงินทำงาน							290,121.38


 สำนานถูกต้อง
(นายมนูตา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส