

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ

ระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (Water Treatment System) POG L ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือนกำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายการระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (Water Treatment System) POG L ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือนกำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส : ๐๑๐๒๐๐๐๓) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๕ ราคา ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑-

๖.๒-

๖.๓-

แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 คริวเรือน

กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,797.90	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,020,202.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	5,400,000.00	
ตัวอักษร	ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว อิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชะรียะชีร์ นุ่งอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ถ้าหากถูกต้อง

(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปค่าก่อสร้างจัดซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน กำลั้งการผลิต

10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านควนโสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบประปาแบบป้อนถังค้ำในบ่อบำบัดกรรมไทย 1. ระบบถังกรองเอนกประสงค์ ACFS 1 ถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.80 เมตร สูง 6.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 1.1 AERATION ระบบเติมอากาศ 1.2 CLARIFIER ระบบตกตะกอน 1.3 FILTER ระบบกรอง 1.4 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2. ระบบถังสูง SFX ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.45 เมตร สูง 20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแนบ) ประกอบด้วย 2.1 STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ 2.2 EXTRA FILTER ระบบกรองซ้ำ 3. ระบบสูบน้ำเอนกประสงค์ PNP 3.1 PLUG ระบบเติมสารเคมี 3.2 PUMP ระบบปั๊ม 3.3 ระบบล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติ - เครื่องมือตรวจวัดค่า PH น้ำ	4,691,777.66	1.07	5,020,202.10	
	รวมเป็นเงิน	4,691,777.66	1.07	5,020,202.10	
	ตัวอักษร	ห้าล้านสองหมื่นสองร้อยสองบาทสิบสตางค์			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว ธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ชาญชัย ชีร์ นุ่งอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ตามเอกสาร

(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครั้วเรือน

กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านควนโศก หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานพื้น ระบบ ACFS ระบบ SFX และระบบ PNP	186,869.38	1.3091	244,630.71	
2	งานรั้วค้ำยสำเร็จรูปหุบกลาไนซ์	60,948.00	1.3091	79,787.03	
3	ประตูรั้วหุบกลาไนซ์	11,100.00	1.3091	14,531.01	
4	ป้ายโครงการ	3,075.00	1.3091	4,025.48	
5	ชุดตาชั่งไฟฟ้า	1,183.00	1.3091	1,548.67	
6	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 1 จุด	13,473.00	1.3091	17,637.50	
7	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	13,473.00	1.3091	17,637.50	
	รวมเป็นเงิน	290,121.38	1.3091	379,797.90	
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาว ธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย ษะรียะฮ์ นุ่งอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

สำเนาถูกต้อง

(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300ครัวเรือน กำลังการผลิต

10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	76.522	ลบ.ม.			99.00	7,575.65	7,575.65
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6.273	ลบ.ม.	391.86	2,458.16	91.00	570.84	3,029.00
1.3	งานปรับหน้าดิน	103.500	ตร.ม.			35.00	3,622.50	3,622.50
	2. งานเสาเข็ม							
2.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. หน้าตัด 30x30 ซม.รับน้ำหนัก	4.000	ต้น	2,400.00	9,600.00	1,000.00	4,000.00	13,600.00
	20 ต้นต่อคัน							
	3. งานแบบหล่อ							
3.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	36.000	ตร.ม.	140.00	5,040.00	133.00	4,788.00	9,828.00
	4. งานคอนกรีต							
4.1	คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	1,776.00	2,184.48	398.00	489.54	2,674.02
4.2	คอนกรีต 240 ksc	43.750	ลบ.ม.	1,860.00	81,375.00	391.00	17,106.25	98,481.25
	5. งานเหล็ก							
5.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	245.000	กก.	21.67	5,309.15	4.10	1,004.50	6,313.65
5.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	1,263.000	กก.	21.59	27,268.17	3.30	4,167.90	31,436.07
5.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม.	334.000	กก.	20.56	6,867.04	3.30	1,102.20	7,969.24
5.4	J-Bolt ขนาด 1 1/2"	12.000	ตัว	180.00	2,160.00	15.00	180.00	2,340.00
	6. งานอื่นๆ							
6.1	ป้ายโครงการ	1.000	เหมา			3,075.00	3,075.00	3,075.00
6.2	ชุดสายล่อฟ้า	1.000	เหมา			1,183.00	1,183.00	1,183.00
6.3	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกดิน	1.000	เหมา			13,473.00	13,473.00	13,473.00
6.4	งานรั้วตาข่ายสำเร็จรูปชุบสังกะสี สูง 1.5 ม. ยาว 36 ม. - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	36.000	ม.	1,497.00	53,892.00	196.00	7,056.00	60,948.00
	รวมยอดยกไป				196,154.00		69,394.39	265,548.38

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญตา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

โครงการ ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L. รองรับ 121 - 300ครัวเรือน กำกับการผลิต
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 9 บ้าน ควนไสน ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้าน ควนไสน ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา				196,154.00		69,394.39	265,548.38
6.5	งานประตูล้ำสำเร็จรูป พัลกลาวไนซ์ 2 บาน - เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก) - เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00
6.6	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	1.000	เหมา			13,473.00	13,473.00	13,473.00
	รวมเงิน				204,154.00		85,967.39	290,121.38
	คิดเป็นเงินค่างาน							290,121.38

สำเนาถูกต้อง

(นายมูตา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส