

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จ่ายขาดเงินสะสม และตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓
ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า
๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒๒๔,๐๓๗.๕๑ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมูสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุนีย์ เละสัน	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓ นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านควนยาหวา

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเหล็ก
ความยาว 70.00 เมตร 33.50 บ.
ความหนาสูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 280.00 ตารางเมตร ก.ก. 67

หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรูยทางถางป่า เกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	280.00	1.83	512.40	1.3848	2.53	709.57
2	งานทราขรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	714.33	10,000.62	1.3848	989.20	13,848.86
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	280.00	421.68	118,070.40	1.3848	583.94	163,503.89
4	Expansion Joint	ม.	-	124.11	-	1.3848	171.87	-
5	Contraction Joint	ม.	24.00	93.81	2,251.44	1.3848	129.91	3,117.79
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3848	131.09	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	4.20	456.42	1,916.96	1.3848	632.05	2,654.61
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3848	292.80	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	28.00	806.91	22,593.48	1.3848	1,117.41	31,287.45
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,073.00	6,438.00	1.3848	1,485.89	8,915.34
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	-	1,536.00	-	1.3848	2,127.05	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,360.00	-	1.3848	3,268.13	-
					161,783.30	รวม		224,037.51
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสี่พันสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)								224,037.51

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสี่พันสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)	224,037.51
----------	--	------------

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ รัตเสน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุณีย์ เละสัน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาวุโส

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ชะรียะอะซีร์ นุงอาหลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%