

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

ภายในวงเงิน ๓๖๔,๗๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

ถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนสตอ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**

เป็นเงิน ๓๖๔,๗๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๒	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

วิ 4 น 12

1021

6.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ 6 ถึง หมู่ 7


ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 19.50 ม.  
ความยาว 145.00 เมตร  
ความหนาสูง 0.15 เมตร  
พื้นที่ 580.00 ตารางเมตร พ.ศ. 63

หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโค้น จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	580.00	10.36	6,008.80	1.3822	14.32	8,305.36
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	681.93	19,775.97	1.3822	942.56	27,334.35
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	580.00	371.59	215,522.20	1.3822	513.61	297,894.78
4	Expansion Joint	ม.	4.00	121.36	485.44	1.3822	167.74	670.98
5	Contraction Joint	ม.	48.00	84.47	4,054.56	1.3822	116.75	5,604.21
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	11.60	466.28	5,408.85	1.3822	644.49	7,476.11
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	58.00	466.28	27,044.24	1.3822	644.49	37,380.55
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน	-	1,024.00	-	1.3822	1,415.37	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	1,487.00	-	1.3822	2,055.33	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน	-	2,308.00	-	1.3822	3,190.12	-
					278,300.06		รวม	384,666.34
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	364,700.00


ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)	364,700.00
----------	---	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายสอและ วัตเส็ม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.  ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายตาเระ นานาเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%