

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลหมั่น ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลหมั่น ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ภายในวงเงินงบประมาณ ๕๒๓,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลหมั่น ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๕๒๑,๔๔๙.๔๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสัญญา สงแทน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายธีรบุญญ์ สิงห์สมบัติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลห์มัน 2

ความกว้าง	4.00	เมตร	น้ำมันดีเซล
ความยาว	158.50	เมตร	32.50 บ.
ความหนา.สูง	0.15	เมตร	
พื้นที่	634.00	ตารางเมตร	ก.ก. 2568

หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
1	งานดินตัด	ลบ.ม.	175.24	22.61	3,962.18	1.3848	31.31	5,486.83	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	317.00	15.25	4,834.25	1.3848	21.12	6,694.47	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.70	722.74	22,910.86	1.3848	1,000.85	31,726.96	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	634.00	431.21	273,387.14	1.3848	597.14	378,586.51	
5	Expansion Joint	ม.	4.00	144.11	576.44	1.3848	199.56	798.25	
6	Contraction Joint	ม.	56.00	106.30	5,952.80	1.3848	147.20	8,243.44	
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	9.51	455.66	4,333.33	1.3848	631.00	6,000.80	
8	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	75.29	804.85	60,595.14	1.3848	1,114.56	83,912.15	
					372,589.96	รวม		521,449.41	
ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)								ปรับยอด	521,449.41

ราคากลาง	ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)	521,449.41
----------	---	------------

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรบุญ สิงห์สมบัติ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาวาสุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา สงแทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายพิเชษฐ หับไทร)
รองปลัด อบต.ควนสตอ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ชะรียะฮ์ นุ่งอาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%