

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยชูการัพัฒนาเชื่อมสายเหนือควน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๘๖๒,๓๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยชูการัพัฒนาเชื่อมสายเหนือควน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๘๐๒,๖๘๓.๖๓ บาท (แปดแสนสองพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมะหมาดยูนัน	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายการพัฒนาระบบระบายน้ำ

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำมันดีเซด B 7
ความยาว 261.00 เมตร 32.50 บ.
ความหนา.สูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 1,044.00 ตารางเมตร ส.ท. 66

หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,044.00	15.25	15,921.00	1.3822	21.08	22,006.01
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.20	714.33	37,288.03	1.3822	987.35	51,539.52
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,044.00	377.18	393,775.92	1.3822	521.34	544,277.08
4	Expansion Joint	ม.	8.00	124.58	996.64	1.3822	172.19	1,377.56
5	Contraction Joint	ม.	92.00	94.26	8,671.92	1.3822	130.29	11,986.33
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	20.88	455.66	9,514.18	1.3822	629.81	13,150.50
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3822	292.25	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	104.40	804.85	84,026.34	1.3822	1,112.46	116,141.21
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,073.00	-	1.3822	1,483.10	-
11	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	12.00	183.58	2,202.96	1.3822	253.74	3,044.93
12	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	12.00	2,361.00	28,332.00	1.3822	3,263.37	39,160.49
					580,728.99	รวม		802,683.63
ตัวอักษร (-แปดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์-)								802,683.63

ราคากลาง	ตัวอักษร (-แปดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์-)	802,683.63
----------	---	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเส้น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย มะหมาดยูนั้น กำเนิดผล)
นิติกร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธารากูไฮ

เห็นชอบ.....
(นาย ชีชิน หมดปิ่นจอร์)
รองปลัด อบต. ควนสตอ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ชะรียะฮ์ นุงอาหลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%