

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกิดใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกิดใหม่
หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกิดใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า
๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๔๓๙,๐๒๒.๒๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมูসা มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรัตน์ นาฮับผล	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกิดใหม่

ความกว้าง 4.00 เมตร

น้ำมันดีเซล B 7

ความยาว 150.00 เมตร

30.50 น.

ความหนาสูง 0.15 เมตร

หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่ 600.00 ตารางเมตร

พ.ย. 66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูแลน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	600.00	11.47	6,882.00	1.3848	15.88	9,530.19
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	714.33	21,429.90	1.3848	989.20	29,676.13
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	600.00	370.33	222,198.00	1.3848	512.83	307,699.79
4	Expansion Joint	ม.	4.00	123.67	494.68	1.3848	171.26	685.03
5	Contraction Joint	ม.	52.00	93.32	4,852.64	1.3848	129.23	6,719.94
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3848	131.09	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	12.00	454.13	5,449.56	1.3848	628.88	7,546.55
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3848	292.80	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	60.00	800.71	48,042.60	1.3848	1,108.82	66,529.39
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60	ท่อน	-	1,073.00	-	1.3848	1,485.89	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80	ท่อน	5.00	1,536.00	7,680.00	1.3848	2,127.05	10,635.26
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00	ท่อน	-	2,360.00	-	1.3848	3,268.13	-
					317,029.38	รวม		439,022.28
ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-)						ปรับยอด		439,022.28

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-)	439,022.28
----------	---	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรัตน นานะผล)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุลา มานะกล้า)

นายช่างโยธาวุโส

เห็นชอบ.....

(นางสาว ธิตา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นาย อับดุลเลาะห์ บูเดียะ)

รองนายก อบต. ควนสตอ รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%