แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะเปลว หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๓๙๘,๖๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะเปลว หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๓๗๖,๘๓๕.๓๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายมูสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอัชรอฟ สามัญ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส็น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด

หมู่ที่ 1 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ความกว้าง	**4.00**	เมตร	น้ำมันดีเซล B 7
ความยาว	**132.00**	เมตร	30.50 บ.
ความหนา.สูง	**0.15**	เมตร	
พื้นที่	**528.00**	ตารางเมตร	**พ.ย. 66**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	528.00	11.47	6,056.16	1.3848	15.88	8,386.57
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.40	714.33	18,858.31	1.3848	989.20	26,114.99
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	528.00	370.33	195,534.24	1.3848	512.83	270,775.82
4	Expansion Joint	ม.	4.00	123.67	494.68	1.3848	171.26	685.03
5	Contraction Joint	ม.	44.00	93.32	4,106.08	1.3848	129.23	5,686.10
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3848	131.09	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	10.56	454.13	4,795.61	1.3848	628.88	6,640.96
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	211.44	-	1.3848	292.80	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	52.80	800.71	42,277.49	1.3848	1,108.82	58,545.87
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เม	ท่อน	-	1,073.00	-	1.3848	1,485.89	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เม	ท่อน	-	1,536.00	-	1.3848	2,127.05	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เม	ท่อน	-	2,360.00	-	1.3848	3,268.13	-
					272,122.57		รวม	376,835.34

ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์-) 376,835.34

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์-)	376,835.34

ลงชื่อ..กรรมการ
(นายสอและ วัดเส็น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..กรรมการ
(นายอัชรอฟ สามัญ)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ ....ประธานกรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ..
(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ..
(นาย อับดุลเลาะห์ บูเดียะ)
รองนายก อบต. ควนสตอ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%