

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๓๐๑,๓๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ ๐๒๓.กำหนด)

### ๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓๐๘,๘๑๗.๒๑ บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

### ๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ .....

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมูসা มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 28.50 ม.

โครงการก่อสร้างถนน คลองสายเขาน้อย

ความยาว 104.00 เมตร

ความหนาสูง 0.15 เมตร


หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


พื้นที่ 416.00 ตารางเมตร มี.ย. 64


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	416.00	11.27	4,688.32	1.3795	15.55	6,467.54
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.80	681.93	14,184.14	1.3795	940.72	19,567.02
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	416.00	378.89	157,618.24	1.3795	522.68	217,434.36
4	Expansion Joint	ม.	-	132.05	-	1.3795	182.16	-
5	Contraction Joint	ม.	40.00	95.33	3,813.20	1.3795	131.51	5,260.31
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3795	130.58	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	8.32	502.60	4,181.63	1.3795	693.34	5,768.56
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3795	341.94	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	41.60	502.60	20,908.16	1.3795	693.34	28,842.81
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60	ท่อน	18.00	1,026.00	18,468.00	1.3795	1,415.37	25,476.61
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80	ท่อน	-	1,489.00	-	1.3795	2,054.08	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00	ท่อน	-	2,312.00	-	1.3795	3,189.40	-
					223,861.69		รวม	308,817.21
ตัวอักษร (-สามแสนแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)								308,817.21


ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)	308,817.21
----------	--	------------


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสอและ วัตเส้น)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุภา มานะกล้า)  
นายช่างโยธาทันที

ลงชื่อ ส.ต.ต.  ประธานกรรมการ  
(อวิชชัย ปิมะสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ   
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%