

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโละ หมู่ที่ 5 บ้านทางงอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต สาย ห้วยโละ หมู่ที่ 5 บ้านทางงอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,451,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 4,435,762.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มะหมาดยุ้นัน กำเนิดผล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร

7.2 สอและ วัดเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 มุสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

มะหมาดยุ้นัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:14:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโธ่ หมู่ที่ 5 บ้านทางอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ/องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาง 1.1 ผิวทาง 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 1.1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,740.000	15.25	72,285.00	1.3822	21.07	99,912.32
2	1.1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.3 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	237.000	1,089.99	258,327.63	1.3822	1,506.58	357,060.45

มะหมาดูยูนัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:15:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโธ่ หมู่ที่ 5 บ้านทางอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ/องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.1.1.3.1.1.1	ลบ.ม.	118.500	730.65	86,582.02	1.3822	1,009.90	119,673.66
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 1.1.1.4 งานรองพื้นทาง 1.1.1.4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.4.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.1.4.1.1.1	ลบ.ม.	480.000	267.40	128,352.00	1.3822	369.60	177,408.13
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							

มะหมาดูยูนัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:15:25

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยไธ้ หมู่ที่ 5 บ้านทางจอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ/องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา มม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,740.000	414.63	1,965,346.20	1.3822	573.10	2,716,501.51
6	1.1.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	44.000	82.73	3,640.12	1.3822	114.34	5,031.37
7	1.1.2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	424.000	107.64	45,639.36	1.3822	148.78	63,082.72
	1.2 รองพื้นทาง							
	1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

มะหมาดูยูนัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:15:25

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโละ หมู่ที่ 5 บ้านทางอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ/องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	711.000	804.85	572,248.35	1.3822	1,112.46	790,961.66
9	1.2.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.2.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,258.76	8,811.32	1.3822	1,739.85	12,179.00
10	1.2.3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	18.000	1,750.62	31,511.16	1.3822	2,419.70	43,554.72
11	1.2.3.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	6.000	2,619.90	15,719.40	1.3822	3,621.22	21,727.35

มะหมาดยูนัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:15:25

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโละ หมู่ที่ 5 บ้านทางงอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.2.3.4 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1.20 ม.	ม.	6,000	3,453.18	20,719.08	1.3822	4,772.98	28,637.91
13	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	22.61	22.61	1.3822	31.25	31.25
รวมราคากลาง								4,435,762.05

มะหมาดูณัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566 08:15:25


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยโล๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านทางงอ จำนวน 2 ช่วง ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ/องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ



(สอและ วัดเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



มะหมาดยุ่นัน กำเนิดผล

08 มิถุนายน 2566