

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายตาดีกา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติให้จ่ายเงินสะสม ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายตาดีกา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๒๒,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายตาดีกา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๘๑๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสัญญา สงแทน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวสุนีย์ เละสัน	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓	นางสุไวย๊ะ หมดาทัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 33.50 บ.

ความยาว 405.00 เมตร

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอะเวอร์เลย์) สายโรงเรียนคาตอลิก

ความหนาสูง 0.05 เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านกลาง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร

ก.พ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
1	งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา), งานปรับเกลี่ยพื้นที่ข้างทาง	ตร.ม.	810.00	1.83	1,482.30	1.3848	2.53	2,052.69
2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,620.00	16.48	26,697.60	1.3848	22.82	36,970.84
3	งาน Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. บนผิว Tack Coat	ตร.ม.	1,620.00	319.86	518,173.20	1.3848	442.94	717,566.25
	งานตีเส้นจราจร							
4	ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นข้าง)	ตร.ม.	81.00	275.00	22,275.00	1.3848	380.82	30,846.42
5	ชนิดสีเหลืองเส้นทึบ - เส้นประ กว้าง 0.10 ม. (เส้นกลาง)	ตร.ม.	21.30	275.00	5,857.50	1.3848	380.82	8,111.47
	งานโครงสร้างระบายน้ำ							
6	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	4.00	150.00	600.00	1.3848	207.72	830.88
7	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,356.08	8,136.48	1.3848	1,877.90	11,267.40
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,910.94	3,910.94	1.3848	5,415.87	5,415.87
					574,485.60		รวม	813,061.82
							ตัวอักษร (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	813,000.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	813,000.00
----------	--	------------

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง	=	574,485.60
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(\text{②}) / ((\text{①}) \times (\text{③}))]$	=	
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =	x	

รวมเฉลี่ย 501.85 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสัญญา สงแทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิทย์ และตัน)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิภา หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นชอบ.....
(นางนริศ อาริมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายพระวิทย์ นุ่งอาหลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%