

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
- ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๙๐,๕๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
- เป็นเงิน ๒๘๓,๔๓๙.๐๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | นายสัญญา สงแทน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายมุสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ | นางสาววิยะ นุ่นอาหลี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าออก

ความกว้าง **4.00** เมตร น้ำมันคิเซด
ความยาว **75.00** เมตร 33.50 บ.
ความหนาสูง **0.15** เมตร
พื้นที่ **300.00** ตารางเมตร ปี.ศ. 68

หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	300.00	15.37	4,611.00	1.3848	21.28	6,385.31
2	งานดินคัต	ลบ.ม.	36.00	22.80	820.80	1.3848	31.57	1,136.64
3	งานดินถม	ลบ.ม.	66.50	141.96	9,440.34	1.3848	196.59	13,072.98
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	714.33	10,714.95	1.3848	989.20	14,838.06
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	412.31	123,693.00	1.3848	570.97	171,290.07
6	Contraction Joint	ม.	52.00	93.81	4,878.12	1.3848	129.91	6,755.22
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	4.50	456.42	2,053.89	1.3848	632.05	2,844.23
8	งานถมหินคลุกรองพื้นทาง (ลบ.ม.แน่น หนา 0.10 ซม.)	ลบ.ม.	33.37	806.91	26,926.59	1.3848	1,117.41	37,287.94
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	13.00	1,356.08	17,629.04	1.3848	1,877.90	24,412.69
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,910.94	3,910.94	1.3848	5,415.87	5,415.87
					204,678.67	รวม		283,439.01
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์-)								283,439.01

ราคากลาง

ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์-) 283,439.01

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิยะ นุ่งอาหลี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา สงแทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาว ธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นาย ชะริยะซิริ นุ่งอาหลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%