

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลักเตย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติจ่ายเงินสะสม ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายนาปลักเตย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๒,๒๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลักเตย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ อนุมัติ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๓๙,๕๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสัญญา สงแทน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายนิติ หนูจันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓	นางรัชมาพร อาดำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาปลักเตย

ความกว้าง **4.00** เมตร **น้ำมันดีเซล**
ความยาว **100.00** เมตร **33.50 บ.**
ความหนา.สูง **0.15** เมตร
พื้นที่ **400.00** ตารางเมตร **ก.พ. 68**

หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	400.00	15.37	6,148.00	1.3848	21.28	8,513.75
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	125.00	22.80	2,850.00	1.3848	31.57	3,946.68
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	141.96	-	1.3848	196.59	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	714.33	14,286.60	1.3848	989.20	19,784.08
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	427.43	170,972.00	1.3848	591.91	236,762.03
6	Contraction Joint	ม.	65.00	101.55	6,600.75	1.3848	140.63	9,140.72
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	9.00	456.42	4,107.78	1.3848	632.05	5,688.45
8	งานถมหินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.10 ซม.)	ลบ.ม.	45.00	806.91	36,310.95	1.3848	1,117.41	50,283.40
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,910.94	3,910.94	1.3848	5,415.87	5,415.87
					245,187.02	รวม		339,534.98
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด		339,500.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	339,500.00
----------	--	------------

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา สงแทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิติ หนูจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางรัชมาพร อาดำ)
นักจัดการงานทั่วไป

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ดันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นายชะริยะซีร์ นู่อาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินย่ำลวงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%