

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำยู่รี หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำยู่รี หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๙๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๗,๓๕๐.๙๒ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง								
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยน้ำบุรี หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 42.00 ม. หน้า 0.15 ม.						
ปริมาณงาน		พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 145.00 เมตร ลึก 0.50-0.90 เมตร						
		รายละเอียดตามปริมาณงานและรายการที่ อบต.บ้านควนกำหนด						
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล					-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน					เงื่อนไข Factor F	
แบบประมาณราคา		จำนวน 1 แผ่น					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
ประมาณราคาเมื่อ		20 พฤษภาคม 2564					- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
ข้อมูลประมาณราคา		ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและสงขลา เดือน เมษายน 2564					- เงินประกันผลงานหัก	0%
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง		ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 ราคาน้ำมัน 28.23 บาท/ลิตร					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	105.00	117.86	12,375.30	1.3795	162.59	17,071.73
2	งานรองพื้นทางหินปู	ลบ.ม.	26.00	180.56	4,694.56	1.3795	249.08	6,476.15
3	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.25	852.41	4,475.15	1.3795	1,175.90	6,173.47
4	งานผิวทางคอนกรีต คุณภาพ280กก/ตร.ม.	ตร.ม.	105.00	380.88	39,992.40	1.3795	525.42	55,169.52
5	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	10.00	136.11	1,361.10	1.3795	187.76	1,877.60
6	งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	3.36	771.20	2,591.23	1.3795	1,063.87	3,574.60
รวมค่าก่อสร้างถนน								90,343.07
หมวดงานก่อสร้างคูระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	198.10	99.00	19,611.90	1.3795	136.57	27,054.62
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.22	852.41	4,449.58	1.3795	1,175.90	6,138.20
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	43.00	2,268.62	97,550.66	1.3795	3,129.56	134,571.14
4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	497.71	133.00	66,195.43	1.3795	183.47	91,316.60
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	99.54	691.71	68,852.81	1.3795	954.21	94,982.46
6	ไม้แควยัดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	29.86	564.75	16,863.44	1.3795	779.07	23,263.11
7	ตะปู	กก.	124.43	40.42	5,029.46	1.3795	55.76	6,938.14
8	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	2.130	33,327.57	70,987.72	1.3795	45,975.38	97,927.57
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	64.20	45.80	2,940.36	1.3795	63.18	4,056.23
10	เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	ท่อน	10.00	492.50	4,925.00	1.3795	679.40	6,794.00
11	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	5.62	80.00	449.60	1.3795	110.36	620.22
12	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	15.00	161.68	2,425.20	1.3795	223.04	3,345.56
รวมค่างานคูระบายน้ำ								497,007.85
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								587,350.92
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								587,350.92
(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)								

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,593.82 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายอรุณ คุรุทจัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอิสมาแอล อาดำ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสมชาย ไหมมะหาด) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ