

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงเรียนบ้านควน - ขยาย
โต๊ะตุโย๊ะ หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๗,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงเรียนบ้านควน-
ขยายโต๊ะตุโย๊ะ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง

- ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

- ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรรายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๓,๕๐๒.๗๙ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านควน-ซอยใต้ตุโย๊ะ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง
 ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 ปริมาณงาน (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 49.00 เมตร ลึก 0.40-0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร
 รายละเอียดตามปริมาณงานและรายการที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
 แบบประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลประมาณราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและสงขลา เดือน เมษายน 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 ราคาน้ำมัน 28.23 บาท/ลิตร

-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120
เงื่อนไข Factor F	
- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
- เงินประกันผลงานหัก	0%
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

	หมวดงานก่อสร้างระบายน้ำ							
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	60.27	99.00	5,966.73	1.3795	136.57	8,231.10
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.53	852.41	1,304.19	1.3795	1,175.90	1,799.13
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	10.79	2,268.62	24,478.41	1.3795	3,129.56	33,767.97
4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	155.82	133.00	20,724.06	1.3795	183.47	28,588.84
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	38.95	691.71	26,942.10	1.3795	954.21	37,166.47
6	ไม้โครงยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	11.68	564.75	6,596.28	1.3795	779.07	9,099.53
7	ตะปู	กก.	38.95	40.42	1,574.36	1.3795	55.76	2,171.83
8	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.710	33,327.57	23,662.57	1.3795	45,975.38	32,642.52
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.30	45.80	975.54	1.3795	63.18	1,345.76
10	เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	ท่อน	4.00	492.50	1,970.00	1.3795	679.40	2,717.62
11	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	2.40	80.00	192.00	1.3795	110.36	264.86
12	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	5.00	161.68	808.40	1.3795	223.04	1,115.19
รวมค่างานงานก่อสร้างถนน								158,910.81
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								513,502.79
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								513,502.79
(ตัวอักษร) (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)								

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,860.52 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายอรุณ คุรุฑจั่น) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายอิสมาแอล อาดำ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายสมชาย ไทมะหาด) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ