

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกทราย ๔ หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๕,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกทราย ๔ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รวมความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๐,๒๙๗.๗๒ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง								
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโคกทราย 4 หมู่ที่ 3						
ปริมาณงาน		กว้าง 2.50 เมตร ยาว 105 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร						
		พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.40-0.80 เมตร หน้า 0.10 เมตร						
		รวมความยาว 210.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กหนด						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล						-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	60
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน						เงื่อนไข Factor F	
แบบประมาณราคา	จำนวน 1 แผ่น						- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
ประมาณราคาเมื่อ	20 พฤษภาคม 2564						- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
ข้อมูลประมาณราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและสงขลา เดือน เมษายน 2564							- เงินประกันผลงานหัก	0%
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 28.23 บาท/ลิตร							- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	262.50	117.86	30,938.25	1.3795	162.59	42,679.32
2	งานรองพื้นทางหินผุ	ลบ.ม.	52.50	180.56	9,479.40	1.3795	249.08	13,076.70
3	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	13.13	852.41	11,192.14	1.3795	1,175.90	15,439.56
4	งานผิวทางคอนกรีต คุณภาพ280กก./ตร.ม.	ตร.ม.	262.50	382.34	100,364.25	1.3795	527.44	138,452.48
5	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	25.00	136.01	3,400.25	1.3795	187.62	4,690.50
					155,374.29	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน		214,338.56
1	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ							
1	งานดินรุด	ลบ.ม.	264.92	99.00	26,227.08	1.3795	136.57	36,180.26
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.90	852.41	5,029.22	1.3795	1,175.90	6,937.81
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	45.99	2,268.62	104,333.83	1.3795	3,129.56	143,928.52
4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	641.40	133.00	85,306.20	1.3795	183.47	117,679.90
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	128.28	691.71	88,732.56	1.3795	954.21	122,406.56
6	ไม้โครงยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	38.48	564.75	21,731.58	1.3795	779.07	29,978.71
7	ตะปู	กก.	160.35	40.42	6,481.35	1.3795	55.76	8,941.02
8	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	2.80	33,327.57	93,317.20	1.3795	45,975.38	126,731.07
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	84.00	45.80	3,847.20	1.3795	63.18	5,307.21
10	เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	ฟ่อน	15	492.50	7,387.50	1.3795	679.40	10,191.06
11	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	9	80.00	720.00	1.3795	110.36	993.24
12	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟ่อน	21.00	161.68	3,395.28	1.3795	223.04	4,683.79
					446,508.99			615,959.16
รวมค่าจ้างต้นทุน					601,883.29		รวมค่าก่อสร้างถนน	830,297.72
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								830,297.72
(ตัวอักษร) (แปลงตามพื้นที่ของรถเกาทัณฑ์เจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)								

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,163.04 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอรุณ คุรุพจน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอิสมาแอล ฮาดี) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมชาย โหมะหะหมัด) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ