

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกาเنية๑ (ตรงข้ามบริษัท มาสด้าสตูล) หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๕,๐๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกาเنية ๑ (ตรงข้ามบริษัทมาสด้าสตูล) หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๗,๕๔๔.๓๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสมาแอล อาดำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย ไหมมะหาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง								
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขยอบ้านภาเนะ 1(ตรงข้ามบริษัทมาสด้าสตูด)หมู่ที่ 1						
ปริมาณงาน		กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร						
		หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด						
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล					-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	120
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน					เงื่อนไข Factor F	
แบบประมาณราคา		จำนวน 1 แผ่น					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
ประมาณราคาเมื่อ		20 พฤษภาคม 2564					- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
ข้อมูลประมาณราคา		ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลและสงขลา เดือน เมษายน 2564					- เงินประกันผลงานหัก	0%
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง		ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 28.23 บาท/ลิตร					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,225.80	1.76	2,157.41	1.3795	2.43	2,976.14
2	งานรองพื้นทางหินลู	ลบ.ม.	222.00	219.98	48,835.56	1.3795	303.46	67,368.66
3	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	45.40	852.41	38,699.41	1.3795	1,175.90	53,385.84
4	งานผิวทางคอนกรีต คุณภาพ280กก./ตร.ม.	ตร.ม.	908.00	380.88	345,839.04	1.3795	525.42	477,084.96
5	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	88.00	130.19	11,456.72	1.3795	179.60	15,804.55
6	งานโหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	36.32	771.20	28,009.98	1.3795	1,063.87	38,639.77
7	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ศก. 0.60 ม.	ท่อน	12.00	742.08	8,904.96	1.3795	1,023.70	12,284.39
					483,903.08	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน		667,544.30
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							667,544.30	
(ตัวอักษร) (ทกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)								
เฉลี่ยราคาประมาณ		735.18 บาท/ตารางเมตร						

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายอรุณ คุรุพจน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอิสมาแอล ฮาคี) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสมชาย ไหมมะหาค) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ