

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปึก หมู่ที่ ๕ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปึก หมู่ที่ ๕ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน กสส. ขอยเคาะปึก

ความกว้าง

4.00

เมตร

น้ำมันดีเซล 26.50 บ.

ความยาว

142.00

เมตร

ความหนา.สูง

0.15

เมตร

หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่

568.00

ตารางเมตร

ส.ก. 62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	568.00	14.51	8,241.68	1.3822	20.06	11,391.65
2	งานทราซของใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.40	681.93	19,366.81	1.3822	942.56	26,768.80
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	568.00	346.83	196,999.44	1.3822	479.39	272,292.63
4	Expansion Joint	ม.	4.00	122.93	491.72	1.3822	169.91	679.66
5	Contraction Joint	ม.	52.80	86.18	4,550.30	1.3822	119.12	6,289.42
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	8.52	526.61	4,486.72	1.3822	727.88	6,201.54
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	7.00	526.61	3,686.27	1.3822	727.88	5,095.16
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.40 ม	ท่อน	5.00	775.00	3,875.00	1.3822	1,071.21	5,356.03
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม	ท่อน	-	1,792.00	-	1.3822	2,476.90	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม	ท่อน	-	2,717.00	-	1.3822	3,755.44	-
					241,697.94	รวม		334,074.89
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)						ปรับยอด		334,000.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	334,000.00
----------	--	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วิคเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายดาเร นานาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%